

<i>N°Articolo EPMOR 2016</i>	<i>N°Articolo EPMOR 2020</i>
MVA.041.05	MVA.041.05
MVA.041.06	MVA.041.06
MVA.041.07.1	MVA.042.01
MVA.041.07.2	MVA.042.02
NP.ADS. 005	MN.003
NP.ADS. 006	MM.003
NP.SO.ADS/004.a	SO.006.C
NP.SO.ADS/004.b	
NP.SO.ADS/001.a	SO.007.C
NP.SO.ADS/001.b	
NP.SO.ADS/002.a	SO.023
NP.SO.ADS/002.b	
NP.SO.ADS/002.c	
NP.SO.ADS/002.d	
NP.SO.ADS/002.e	
NP.SO.ADS/002.f	
NP.SO.ADS/003.a	SO.024.01
NP.SO.ADS/003.b	
NP.SO.ADS/003.c	
NP.SO.ADS/003.d	
NP.SO.ADS/003.e	
NP.SO.ADS/003.f	
NP.SO.ADS/003.g	
NP.SO.ADS/003.h	
NP.SO.ADS/003.i	

NP.SO.ADS/003.l	SO.024.02
NP.SO.ADS/003.m	
NP.SO.ADS/003.n	
NP.SO.ADS/003.o	
NP.SO.ADS/003.p	

Descrizione
cant.fisso per tosatura tappeto erboso come art X.11
cant.fisso potatura arbusti in AdS come art.X23
cant.fisso sfalcio erbe su AdS come art X06 1° sfalcio senza treno
cant.fisso sfalcio erbe su AdS come art X06 2° e succ.sfalci senza treno
Vernic. a zinco pensiline autov.
P.o. e smont. modulo telo ombreg. pensiline
PITTURA NPAV C
PITTURA RIPASSO C
RIMOZIONE SEGNALETICA ORIZ.
IDROCANCELLAZIONE PITTURA

IDROCANC.TERMOPL./LAMINATI

<i>Testo esteso</i>
Apprestamento di cantiere fisso per la tosatura di tappeto erboso delle aiuole sulle aree di servizio come da Art. X.011.
Apprestamento di cantiere fisso per la potatura delle essenze arbustive sulle aree di servizio come da art. X.023
Apprestamento di cantiere fisso per lo sfalcio delle erbe sulle aree di servizio come da art. X.006 ove non vi sia di fatto la possibilità di operare con i treni sfalcio. - per il primo sfalcio annuale
Apprestamento di cantiere fisso per lo sfalcio delle erbe sulle aree di servizio come da art. X.006 ove non vi sia di fatto la possibilità di operare con i treni sfalcio. - per il secondo e successivi sfalci
Verniciatura a zinco della struttura metallica della pensilina a copertura degli stalli autovetture in Area di Servizio da effettuare prima della posa in opera del telo ombreggiante. Il prezzo comprende e compensa la vernice ed il solvente di lavaggio della superficie per la ripulitura da eventuali residui di ruggine a preparazione del fondo. Per ogni modulo.
Posa in opera e rimozione di un modulo di telo ombreggiante per pensiline stalli autovetture in AdS, comprendente: il preventivo controllo della bulloneria della pensilina, la stesa del telo, il successivo tiraggio in posizione con dei cavi passanti sopra la struttura, il fissaggio del telo alla struttura a mezzo delle apposite corde e il successivo posizionamento di due corde diagonali sopra il telo fissato alla struttura. Nel prezzo è inoltre compreso il carico e il tra-sporto del materiale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni modulo.
Pittura Solvente su Nuova Pavimentazione: Fornitura in opera di pittura, in presenza di traffico, per segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione, con microsfere di vetro premiscelate e post-spruzzate. Nel prezzo oltre alla mano d'opera sono compresi: l'attrezzatura, il diluente, l'onere relativo al tracciamento ed alla preventiva pulizia del manto stradale e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per interventi di 1° livello su qualsiasi tipo di pavimentazione: - per ogni settore in gruppo omogeneo C
Pittura Solvente per Ripasso 1° Livello: Fornitura in opera di pittura, in presenza di traffico, per ripasso di segnaletica orizzontale, con perline premiscelate e post-spruzzate. Nel prezzo oltre alla mano d'opera sono compresi: l'attrezzatura, il diluente, l'onere relativo alla preventiva pulizia del manto stradale e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per interventi di 1° livello su qualsiasi tipo di pavimentazione: - per ogni settore in gruppo omogeneo C
Rimozione Segnaletica Orizzontale: Rimozione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo, in presenza di traffico, eseguita con sistemi meccanici tipo pallinatrice approvati dalla Direzione Lavori. Nel prezzo oltre alla mano d'opera sono compresi: l'attrezzatura, l'onere relativo al trasporto dei materiali di risulta e quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Idrocancellazione di Segnaletica Orizzontale: Idrocancellazione di segnaletica orizzontale, di qualsiasi forma e dimensione, eseguita mediante l'asportazione della pittura senza danneggiare in alcun modo la pavimentazione, sia su tratti continui o discontinui, utilizzando idonei macchinari dotati di pompa ad alta pressione e sistema di aspirazione. Nel prezzo è compresa l'idrodemolizione, l'aspirazione del materiale di risulta ed il suo conferimento a discarica e tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - per segnaletica in pittura
Idrocancellazione di Segnaletica Orizzontale: Idrocancellazione di segnaletica orizzontale, di qualsiasi forma e

dimensione, eseguita mediante l'asportazione della pittura senza danneggiare in alcun modo la pavimentazione, sia su tratti continui o discontinui, utilizzando idonei macchinari dotati di pompa ad alta pressione e sistema di aspirazione. Nel prezzo è compresa l'idrodemolizione, l'aspirazione del materiale di risulta ed il suo conferimento a discarica e tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

- per segnaletica in termoplastico e/o laminati elastoplastici di qualsiasi tipo e dimensione

Unità di Misura	Prezzo unitario EPMOR 2016	Prezzo MOR 2020
M2	€ 0,001	€ 0,001
M2	€ 0,012	€ 0,013
M2	€ 0,002	€ 0,002
M2	€ 0,001	€ 0,001
UNO	€ 66,38	€ 77,39
UNO	€ 37,48	€ 43,69
M2	€ 2,95	€ 3,65
	€ 2,79	
M2	€ 2,15	€ 2,33
	€ 1,94	
M2	€ 5,72	€ 9,08
	€ 5,05	
	€ 5,22	
	€ 5,34	
	€ 4,75	
	€ 5,07	
M2	€ 7,61	€ 8,23
	€ 9,04	
	€ 6,68	
	€ 7,94	
	€ 6,94	
	€ 8,24	
	€ 7,10	
	€ 8,44	
	€ 6,33	

M2	€	7,51	€	7,62
	€	6,75		
	€	8,01		
	€	6,94		
	€	8,24		

Note
Presente in EP MOR AdS
Presente in EP MOR AdS
Presente in EP MOR AdS
Presente in EP MOR AdS
Non presente In EP MOR AdS
Non presente In EP MOR AdS
In contratti SO o MOR?
In contratti SO o MOR?
In contratti SO o MOR?
In contratti SO o MOR?

In contratti SO o MOR?