

DHCO-HSE-CIR

Rev. 02 – SPR-SIC-07

Data: 09/02/2022

STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (SICUREZZA)

SPR-SIC-07 *HOUSEKEEPING*

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.

DHCO-HSE-CIR

Rev. 02 – SPR-SIC-O7

Data: 09/02/2022

- 1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare nelle attività di “housekeeping”, descrivendo le modalità operative e i controlli da prevedere all’interno del progetto, a integrazione di quanto già previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali HSE del Gruppo ASPI.

- 2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Tutte le zone di lavoro, sia quelle dove si svolgono i lavori che quelle di appoggio (officine elettriche e meccaniche, magazzino, uffici, ecc.) devono essere mantenute pulite e in ordine.

L'ORDINE È UN POTENTE STRUMENTO PER LA PREVENZIONE

Nei luoghi di lavoro e nei cantieri, è quindi obbligatorio:

- rimuovere dall’area di lavoro tutti i detriti ed i materiali di scarto durante la costruzione;
- prevedere dei contenitori idonei al contenuto e da svuotare adeguatamente a intervalli regolari per la raccolta differenziata di rifiuti, oli esausti, batterie, e altri scarti;
- rimuovere tutti i detriti combustibili e scaricarli nelle apposite zone individuate per il loro deposito temporaneo gestendole secondo le apposite istruzioni del sistema di gestione ambientale AUTOSTRADE PER L’ITALIA.
- stoccare correttamente le forniture di materiali, quali i cavi, pannelli, tavolati, tubazioni, etc. nelle zone previste a tal scopo senza creare intralcio alle strade d’accesso ed al passaggio dei lavoratori ed in modo da permettere facilmente la pulizia dell’area;
- mantenere gli accessi e i passaggi sgombri da impedimenti;
- pulire e/o cospargere di sabbia le chiazze d’olio, grasso e ghiaccio;
- accatastare correttamente le tavole ed i pannelli dopo aver estratto i chiodi;
- mantenere in ordine e al loro posto, quando non vengono utilizzate, le attrezzature per l’esecuzione dei lavori.
- Prevedere sistemi per evitare l’insudiciamento delle strade esterne ed interne al cantiere.
- Le aree destinate allo stoccaggio provvisorio di materiali e rifiuti dovranno essere adeguatamente recintate, segnalate ed identificate.

È vietato disperdere o seppellire sostanze di scarto chimiche.

LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

DHCO-HSE-CIR

Rev. 02 – SPR-SIC-O7

Data: 09/02/2022

È VIETATO BRUCIARE DETRITI O RIFIUTI ALL'APERTO NELLE AREE DI CANTIERE. CHIUNQUE SI ACCORGESSE DI TALI PRATICHE HA L'OBLIGO DI COMUNICARLO AL PROPRIO SUPERVISORE/ASSISTENTE E/O AL PREPOSTO.